

**Metropolitana B: Asse Trasportistico su ferro EUR - Mercati Generali. Prolungamento del Tratto finale: Rebibbia - Mercati Generali**

Elementi di comparazione tra il "Progetto di Superficie: Casal Monastero-Setteville" ed il "Progetto sull'Acquedotto: Rebibbia - Mercati Generali"

**Griglia di valutazione**

<b>Progetto sull'ACQUEDOTTO: Rebibbia - Mercati Generali</b>		<b>Progetto di SUPERFICIE: Casal Monastero-Setteville</b>	
<b>PUNTI FORTI</b>	<b>PUNTI DEBOLI</b>	<b>PUNTI FORTI</b>	<b>PUNTI DEBOLI</b>
Oltre a servire il bacino di utenza delle Aziende su tutto il percorso dell'Asse Tiburtino fino al GRA serve anche i residenti di Tor Cervara e San Basilio			Esclude tutto il bacino di utenza delle Aziende nel tratto Rebibbia - GRA tra l'altro sede di molti nuovi insediamenti previsti dal PRUSST
	Impatto ambientale limitato all'attraversamento tra le Fabbriche della Tiburtina		Grave impatto ambientale dovuto all'attraversamento della Valle di Prato Lungo
Realizzazione immediata perché il prolungamento è indipendente da fattori condizionanti			Tempi di realizzazione condizionati da quelli del primo tratto Rebibbia - Casal Monastero
Facilità di realizzazione con il sistema dei piloni che si alzano solo sugli incroci di strade secondarie essendo tutto il percorso parallelo alla Via Tiburtina			Richiede l'attraversamento della Via Tiburtina nel tratto esterno al G.R.A.
Rapidità di realizzazione per assenza di procedure di esproprio essendo il tratto dell'acquedotto di un unico proprietario			Tempi lunghi necessari per le procedure di esproprio nel primo tratto fino al percorso sull'acquedotto
Riduzione dei tempi di percorrenza perché il tratto "Rebibbia - Mercati Generali" è più breve			Aumento dei dei tempi di percorrenza perché il tratto "Rebibbia - Casal Monastero -Mercati Generali" è più lungo